

Գծագիր №1
0.4կՎ և 0.22կՎ ՄԳ-ի,
ուղեգծերի անցկացում և
համառայնեցման հատակագիծ
Մ 1:1000

- Ուշադրություն**
1. Ստորգետնյա ՄԳ-ի շինման աշխատանքները սկսելուց առաջ ուղեգծի նշված հատվածներում (ա-ա) պետք է իրականացնել բացվածքներ, առկա կոմունիկացիաների իրական դասավորությունը պարզելու համար:
 2. Գտնակից համարների հետ փոխհատան տեղամասերում մարտիազմերն անցկացնել պահպանելով ԷԷՀՎ ՏԳ IV գլխի 19 կետում նշված եզրագծերը:
 3. Շինարարության ժամանակ նշված տեղամասերում կոմունիկացիաներից առանձնաձև եզրագծեր պահպանելու անհրաժեշտության և դրա հետևանքով նախագծում ստված ուղեգծից, ինչպես նաև շինման աշխատանքների ծավալներից շերտաների դեպքում անհրաժեշտ է կազմել համապատասխան ակտ, որի հիման վրա նախագծում կկատարվի փոփոխություն:

№1
Նոր տեղադրվող բաշխիչ վանան
0.4կՎ ՄԳ-ի ուղեգծի վերջ
ՊՎ2+75
0.22կՎ ՄԳ-ի ուղեգծի սկիզբ
ՊՎ50+00

Նոր անցկացվող 0.4 կՎ ՄԳ. АBBF-1.0 4x70մմ²
L=294մ, որից 15մ ՏԵ-ում, և Բ/վանակում
կոնստրուկցիայով 275մ ստորգետնյա հատված,
3մ №1 հենարանի երկայնքով

0.22կՎ ՄԳ-ի ուղեգծի վերջ
ՊՎ0+06
Նոր անցկացվող 0.22 կՎ ՄԳ. АBBF-1.0 2x25մմ²
L=19մ, որից 1մ Բ/վանակում կոնստրուկցիայով,
6մ ստորգետնյա հատված, 10մ շինություն
ներսում պատվով տափախողովանով, և
պատում բացված անցքով, և Գ/վանակում
դիմամասով
պատվանով Գ/վանան
ներսում 10մ
տափախողովանով

ՊԱՏՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

- 100/4 կՎ ՏԵ
- Նախագծվող 0.4կՎ ստորգետնյա մարտիազմի
- Նախագծվող 0.22կՎ ստորգետնյա մարտիազմի
- Նախագծվող 0.22կՎ մարտիազմի պատի վրա Գ/վանան
- Դիմամասով տարածք/շինություն/
- Նախատեսվող մետաղական հենարան
- Նաշվիչ մետաղական արկղ (ԱԿԳՅ համակարգով)
- 2 տեղանոց մետաղական արկղ
- 1 հատ միաֆազ հաշվառային սարք

ՀԱՄԱՉԱՅՆՏՅԱՍ Է

Բյուրեղական համայնքի ղեկավար

Մ. Քյոյ Մ. Քյոյ
Զ. Բալասյան
Ք... 02... 2025թ.

22 Կոտայքի մարզ Բյուրեղական,
Վազգեն Մարգարյանի փող 20 բն.41

0.22կՎ էլեկտրաբաշխարարում

Ստորագրող: Մ. Գրիգորյան
Ճարտարագետ
Տեղագրող: Մ. Քյոյ
Փոփոխող: Մ. Ավետիսյան

ՎՃԱԿԱՆ ԿՈՄՄՈՒՆԻՏԵՏ
ԲՅՈՒՐԵՂԱԿԱՆ
ՄԱՐԶ

ՄԼ

13080-ԷՍ